

ANALISI DEI PREZZI

PARTE PRIMA - MERCEDI :

Nei prezzi sottoindicati è compresa ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione , la spesa per l'illuminazione del cantiere in eventuali lavori notturni, nonché la quota di assicurazione sociale, per infortuni ed accessori di ogni specie ed inoltre le spese generali ed il beneficio dell'impresa

N.	Descrizione	U. M.	Prezzo Unitario	%Spese Gen.	%Utile Imp.	Prezzo unitario	Prezzo Arrotondato
OPC	Operaio Comune	h	€ 21,81			€ 21,81	€ 21,81
OPQ	Operaio qualificato	h	€ 24,11			€ 24,11	€ 24,11
OPS	Operaio specializzato	h	€ 25,87			€ 25,87	€ 25,87

PARTE SECONDA - NOLI :

Nei prezzi sottoindicati è compresa ogni spesa per dare tutto quanto funzionante in cantiere completi di conducente e tutto quanto necessario per l'esercizio, essi sono già comprensivi delle spese generali nonché l'utile dell'impresa . Essi sono riferiti ad un'ora di lavoro.

N.	Descrizione	U. M.	Prezzo Unitario	%Spese Gen.	%Utile Imp.	Prezzo unitario	Prezzo Arrotondato
NO1	Nolo a caldo di autocarro per trasporto a rifiuto del materiale di risulta	viaggi	€ 35,00				€ 35,00

PARTE TERZA - ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Art.	Descrizione	U. M.				Quantità	Prezzo unitario	Prezzo Totale
AP. 1	Lavori di svuotamento, di grata mediamente delle dimensioni variabili dai mt. 0,40-0,60 ai mt. 1,50-2,50; di pozzetto e/o tombino delle dimensioni medie di 0,80 x 0,80 di raccolta acque bianche, del materiale accumulatosi all'interno, compresa la pulizia degli stessi con getto di acqua, il trasporto del materiale con carriola sul mezzo di trasporto compreso, altresì, quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.							
	operaio comune per svuotamento pozzetti	h				0,750	€ 21,81	€ 16,36
	operaio comune per pulizia pozzetti con gettito di acqua	h				0,100	€ 21,81	€ 2,18
	Operaio comune per trasporto con acarriola sul mezzo di trasporto	h				0,250	€ 21,81	€ 5,45
	Sommano							€ 23,99
	Spese generali e utile d'impresa il 25%							€ 6,00
	Totale							€ 29,99
PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno								€ 29,99

Longi 08/07/2022



Il Responsabile del Servizio
(geom. Giuseppe Pidalà)

(Handwritten signature)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1- AP.1

Lavori di svuotamento, di grata mediamente delle dimensioni variabili dai mt. 0,40-0,60 ai mt. 1,50-2,50; di pozzetto e/o tombino delle dimensioni medie di 0,80 x 0,80 di raccolta acque bianche, del materiale accumulatosi all'interno, compresa la pulizia degli stessi con getto di acqua, il trasporto del materiale con carriola sul mezzo di trasporto compreso, altresì, quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

centro abitato e Frazioni	n	100,00	x	€	29,99	€	2.999,00
---------------------------	---	--------	---	---	-------	---	----------

2- Nolo a caldo di autocarro per trasporto a rifiuto del materiale proveniente dalla pulizia e dalle dismissioni

viaggi	7,00	x	€	35,00	=	€	245,00
--------	------	---	---	-------	---	---	--------

Sommario	€	3.244,00
----------	---	----------

I.V.A. al 10%	€	324,40
---------------	---	--------

Sommario	€	3.568,40
----------	---	----------

Longi 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio
(geom. Giuseppe Pidalà)

